

**EUROSAT SP. Z O.O.**  
**NOWOZACHĘTY 14**  
**41-407 IMIELIN**



## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ogólne zasady użytkowania tuneli foliowych PTF Polska zgodne z GPSR (General Product Safety Regulations).**

### **1. Ostrzeżenia związane z montażem:**

- Zawsze montuj tunel zgodnie z instrukcją.
- Tunel musi zostać zamontowany na stabilnym i wypoziomowanym podłożu.
- Tunel powinien być zamontowany w miejscu nienarażonym na silne podmuchy wiatru, unikaj wzniesień oraz otwartych przestrzeni.
- Nadmiar folii wkop do ziemi zgodnie z instrukcją montażu, zabezpieczy to tunel przed porwaniem przez wiatr.
- Montaż należy wykonywać przez co najmniej dwie osoby.
- Nie prowadzić montażu przy silnym wietrze, opadach deszczu lub śniegu.
- Podczas montażu elementów górnych istnieje ryzyko upadku, stosować stabilne podesty lub drabiny – zachować szczególną ostrożność.
- Stosować rękawice ochronne.
- Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu montażu.

### **2. Ostrzeżenia związane z użytkowaniem:**

- W przypadku silnego wiatru lub intensywnych opadów śniegu należy podjąć działania zabezpieczające drzwi, oraz należy skontrolować stan wkopanej folii.
- W okresie letnim temperatura wewnątrz tunelu może być bardzo wysoka – pamiętaj aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Drzwi mogą ulec nagłemu zamknięciu przy podmuchach wiatru, istnieje ryzyko przytrzaśnięcia (np. Palców).
- Tunel nie jest przeznaczony do wspinania się ani jako konstrukcja nośna dla dodatkowych obciążeń.
- Unikaj przebywania w tunelu podczas ekstremalnych warunków pogodowych takich jak – wichura, huragan, trąba powietrzna, silne porywy wiatru, burza z bardzo silnym wiatrem, ulewny deszcz, nawalne opady, grad, grad o dużej średnicy, burza z wyładowaniami atmosferycznymi, intensywne wyładowania piorunowe, burza z gradem, burza z bardzo silnym wiatrem.

- Na czas zimowy zawsze ściągać folię z tunelu, a konstrukcję zabezpieczaj tak aby wiatr jej nie porwał.
- Dzieci nie powinny przebywać w tunelu bez nadzoru osoby dorosłej.

### **3. Ostrzeżenia związane z konserwacją, czyszczeniem oraz naprawami:**

- Nie wchodzić na dach tunelu.
- Przy pracach na wysokości stosować stabilne podesty lub drabiny.
- Podczas prac konserwacyjnych stosować rękawice ochronne.
- Nie stosować chemikaliów do czyszczenia konstrukcji tunelu oraz poszycia z folii.
- Wykonuj przeglądy konstrukcji oraz stanu wkopanej folii, przed zapowiadanyimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oraz bezpośrednio po takich zjawiskach.

### **4. Ostrzeżenia związane z demontażem i utylizacją:**

- Demontaż prowadzić zgodnie z instrukcją i w odwrotnej kolejności niż montaż.
- Prace wykonywać przez co najmniej dwie osoby.
- Nie prowadzić demontażu przy silnym wietrze.
- Podczas demontażu elementów górnych istnieje ryzyko upadku, stosować stabilne podesty lub drabiny – zachować szczególną ostrożność.
- Stosować rękawice ochronne podczas manipulowania elementami.
- Elementy konstrukcyjne oraz folie należy segregować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Odpady należy przekazać do uprawnionych punktów zbiórki.
- Nie pozostawiać zdemontowanych elementów w miejscach dostępnych dla osób postronnych.

**Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do zwiększenia ryzyka uszkodzenia konstrukcji oraz powstania zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników, oraz osób trzecich.**

**WWW.TUNELEFOLIOWE.EU**